



Installatievoorwaarden Isofloc® 2023

1. De constructies: Alle constructies moeten bij aanvang van het werk klaar en bereikbaar zijn zodat het werk zonder onderbreking uitgevoerd kan worden.

- Gaten en of kieren smaller dan 60 mm kunnen niet volgens de verwerkingsvoorschriften geïsoleerd worden.
- Verwijderen van planken of openzagen van stroken door u te verzorgen.
- De constructies moeten van een vormvaste beplating zijn voorzien.
- De voorzijde moet van een vormvaste beplating of van een gewapende Pro Clima damprem met voldoende dwarslatten > 22 x 45 > h.o.h. < 400 mm zijn voorzien
- Bij toepassing van gipsplaten: dikte > 12 mm; stijlfstand max 600 mm en schroefafstand max. 150 mm
- Bij toepassing van houten platen: dikte > 10 mm; max. 600 stijlfstand x 150 mm schroefafstand
De door te boren beplating van hout of van gipskartonplaat, mag niet dikker zijn dan 25 mm en moet voldoende stijf en stevig zijn bevestigd.
- U gaat akkoord met een mogelijke onderbreking van een dampremmende laag ter plaatse van de boorgaten.
- Verondersteld wordt dat er geen leidingen binnen het boorbereik zijn gemonteerd. Herstelwerk en gevolgschade ten gevolge van het boorwerk zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- Constructies die aan de buitenlucht grenzen dienen luchtdicht te zijn afgewerkt.
- Verondersteld wordt dat er geen leidingen binnen het boorbereik zijn gemonteerd. Herstelwerk en gevolgschade ten gevolge van het boorwerk zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. De bouw

- De werkplek moet op maximaal 25 m afstand bereikbaar zijn voor onze bestelbus van 9 meter lang.
- Steigerwerk hoger dan 3,5 meter te verzorgen door opdrachtgever tenzij anders overlegd.

3. De werkzaamheden

- De opdracht is gebaseerd op het ononderbroken uitvoeren van de werkzaamheden (tenzij anders in de opdrachtbevestiging omschreven).
- Bij aanvang, gedurende en bij oplevering van het werk moet namens de opdrachtgever een persoon aanwezig zijn met teken- en beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het opgedragen werk.
- Bij afwezigheid van deze beslissingsbevoegde persoon gaat u vooraf akkoord met de besluiten die er tijdens het werk door ons moeten worden gemaakt.
- U gaat akkoord dat de werkzaamheden ook buiten de reguliere werktijden uitgevoerd kunnen worden.
- De opdrachtgever stelt gedurende het werk kosteloos passend steiger- en/of hoogwerkmaterieel ter beschikking, tenzij anders vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
- Tijdens onze blaaswerkzaamheden kunnen er in dezelfde ruimtes geen andere werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden.



4. Schoonmaken

- U gaat er mee akkoord dat er bij het inblazen van Isofloc stof vrijkomt.
- De opdrachtgever levert voor aanvang van het werk alle ruimtes en vloeren waar geïsoleerd gaat worden bezemschoon en 100% vrij van obstakels en objecten aan ons op.
- U gaat er mee akkoord dat ruimtes die niet leeg en bezemschoon zijn bij aanvang van het werk, door ons niet schoon worden opgeleverd en door uzelf schoongemaakt zullen worden.
- Voorzorgsmaatregelen zoals het afplakken van kieren bij deuren, afplakken van doorgangen etc. dienen door de opdrachtgever zelf voor aanvang van het werk te zijn verzorgd.
- Schade aan niet beschermde objecten evenals vervuiling van achtergebleven of voor het werk verplaatste objecten is voor de opdrachtgever

5. Waterschade, brandgevaar

- Isofloc kan grote hoeveelheden vochtigheid bufferen en is diengevolge zeer veilig ten aanzien van condens en schimmel ten gevolge van dampdiffusie. Om de isolatiewaarde en de duurzaamheid te waarborgen dient Isofloc gevrijwaard te zijn van (stromend) water.
- Isofloc is met brandwerende toeslagstoffen behandeld en vertoont bij brand een goed brandvertragend gedrag. Voorwaarde voor de brandwerendheid van Isofloc is het aanwezig blijven van het kristallijn water in de isolatie. Daarom verplicht u zich dat de Isofloc isolatie nimmer blootgesteld wordt aan temperaturen boven de 70 oC (bijvoorbeeld inbouwspots en rookgaskanalen).

6. Eindafrekening

- De eindafrekening vindt plaats op basis van de bruto geïsoleerde vlakken en diepten (inclusief stijl- en balkaandeel, exclusief vensteropeningen). (tenzij anders vastgelegd in de opdrachtbevestiging).
- Controleer vooraf zorgvuldig de opgegeven hoeveelheden.
- Bij een afwijkende oppervlakte of constructiediepte groter dan in de opdrachtbevestiging is omschreven, wordt de eindafrekening overeenkomstig aangepast.

Deze installatievoorwaarden geeft de stand der ontwikkeling weer van het product op het tijdstip van drukken en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid.

Blad 2 Installatievoorwaarden Isofloc (2023)

De gegevens zijn geldig in combinatie met andere Isofloc documentatie. Verzekert u zich ervan dat u steeds de nieuwste uitgave van deze installatievoorwaarden gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Riepke ter Horst

