

Algemene Voorwaarden

Specifiek voor het (d.m.v. frezen) aanleggen van vloerverwarming

De offerte omvat de uit te voeren werkzaamheden. Alles wat niet op de offerte staat en/of mondeling is besproken, valt onder extra werk. Wij kunnen de offerte uiteraard wel aanpassen voordat deze wordt uitgevoerd. Wij kunnen veel voor u uitvoeren, en binnen een offerte laten vallen. Alleen wijzen wij u erop dat het wel op papier moet staan. De offerte wordt meegenomen door de installateur en houdt zich aan deze offerte.

Indien wij parkeergeld moeten betalen bij uw woning, rekenen wij dit door naar de klant.

Is het een prijsindicatie in plaats van een offerte, dan kunnen de prijzen nog variabel zijn. Dit zal achteraf berekend worden en naar de klant worden gefactureerd.

Wij adviseren u om onze algemene voorwaarden op de website www.gwinstallatie-alphen.nl goed door te lezen. Ook staan ze als handtekening onderaan de mail (in een link).

De werkzaamheden kunnen altijd uitlopen. Er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden plaatsvinden. Helaas is dit niet vooraf te bepalen. Wees voorbereid dat het mogelijk is dat zowel onze, als uw planning uit kan lopen.

Mochten wij tijdens werkzaamheden (bijvoorbeeld bij het frezen) door een leiding heen gaan, lossen wij dit uiteraard met alle liefde voor u op. Deze werkzaamheden zijn wel voor rekening van de klant. Let op dat hierdoor onze werkzaamheden wel uit kunnen/zullen lopen!

Als er tijdens het uitwerken van de offerte wat wijzigingen plaatsvinden (bijvoorbeeld het aanpassen van het aantal groepen), dan vragen wij u om een werkbond te tekenen met daarop schriftelijk de aanpassing.

Als wij frezen, hebben wij zakken met puin/stofresten. Deze zakken voeren wij niet af. Dit is voor de klant zelf. Als wij het wel afvoeren kost dat ongeveer €150,- ex. BTW per (tilbare) zak puin. Dit is dan op aanvraag en op rekening van de klant.



Het aansluiten van de verdeler en pomp op het CV systeem is altijd extra arbeid. De tijd die wij daar mee bezig zijn is per huis/klant verschillend en wordt gerekend op uurbasis. Dit gebeurt (bijna) altijd pas nadat de offerte is uitgevoerd. Een drukverschilregelaar wordt niet standaard meegeleverd met de vloerverwarming!

Dichtsmeren van de sleuven wordt gedaan met Schonox Q6 door ons. Hier wijken wij niet vanaf. Dichtsmeren wordt met beleid uitgevoerd, maar beloofd niet dat de vloer daarna recht/waterpas is. Het is van belang dat de leidingen vastliggen in de sleuven. Daarvoor is de functie van het dichtsmere. Er kunnen zich dus nog ongelijkheden op de vloer voordoen.

Egaliseren van de vloer doen wij met Schonox XP15. Hier wijken wij niet vanaf. Egaliseren is standaard 2-3mm dik. Per mm dikker zal er €7,- per m² bijkomen in prijs. Let op dat wij rekenen met 2-3 mm dikte in de offertes. In de praktijk kan het zo uitpakken dat we op sommige plekken meer egaline nodig hebben. Dit zal dus op sommige plekken zorgen voor meer dikte en meer kosten met zich mee brengen.

Drogen:

Dichtsmeren moet ongeveer 24 uur drogen. Er kan daarvoor op gelopen worden, maar op eigen risico i.v.m. het advies van 24 uur drogen.

Egaline moet ongeveer 7 dagen uitharden. Er kan daarvoor op gelopen worden, maar op eigen risico i.v.m. het advies van 7 dagen uitharden.

Wij vragen u om de vloer kaal/leeg aan te leveren als wij onze werkzaamheden willen starten.

Door tegels frezen is lastiger, zal wat meer tijd in beslag nemen en kost ook 35% meer per groep.

Wij leggen geen nieuwe vloeren. Ook verwijderen wij geen oude vloeren. Wij frezen/leggen alleen op kaal aangeleverde vloeren.

Voor vragen en/of opmerkingen, neem altijd contact op met kantoor. Kantoor maakt de planning, doet het overleg en stuurt aan. Bij directe vragen en antwoorden aan de monteurs kan een miscommunicatie ontstaan met kantoor en/of facturatie, deze wij graag willen voorkomen.



Wij willen u er op attenderen, dat wij iedereen graag willen helpen en altijd zo hard werken als maar kan.

Voor aannemers/bedrijven: Er dient een legplan aangeleverd te worden. "