

## De Inmeting bij u thuis

Tijdens de inmeting wordt alles opgemeten en houden we rekening met tal van factoren die voor u misschien niet direct duidelijk zijn en die ook niet allemaal tijdens de inmeting zijn toe te lichten. Sommigen zaken komen zelfs pas tijdens de montage aan het licht. Om mogelijke misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen kunt u hieronder lezen hoe e.e.a. werkt en welke uitgangspunten wij (soms noodgedwongen) moeten hanteren.

- a. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we een kapel zoveel mogelijk tussen de pannen proberen te plaatsen (dit lukt niet altijd overigens en dan moet de pannen geslepen worden). Dat levert dan uiteindelijk de precieze maten/positie van de dakkapel op.
- b. De inmeting gebeurt van binnenuit en dat betekent dat het helaas onmogelijk is te zeggen waar een dakkapel precies begint (afstand links en rechts van de muren) en hoe hoog deze precies geplaatst kan worden (hoogte plafond). Afwijkingen kunnen variëren van enkele centimeters tot enkele tientallen centimeters en worden bepaald door o.a. het soort dakpan, obstakels (dakuitvoeren) of andere technische zaken die soms pas tijdens de montage aan het licht komen.
- c. Als er een tussenwand aanwezig is in uw ruimte en er een paneel tegenover moet komen dan maken we het paneel daarom wat breder dan de tussenwand zelf (zie punt b). Het hart van de tussenwand sluit daarom soms niet aan op het hart van het paneel.
- d. Als u twee dakkapellen tegenover elkaar laat plaatsen – ook al zijn deze precies even breed en hoog – hebben we ook te maken met afwijkingen in hoe de dakpannen precies gedekt zijn. Niet alleen in de breedte (kolommen) maar ook in de hoogte (rijen). Het kan daarom zijn dat de twee kapellen niet precies tegenover elkaar liggen en dat er kleine verschillen zijn in de plafondhoogtes.
- e. Bij een brede kapel achter en een smallere voor (i.v.m. een vergunning bijvoorbeeld) waarbij in de brede kapel een paneel is opgenomen zijn de tegenover elkaar liggende kozijn gedeeltes niet precies gelijk. Zie punt c.
- f. De 50 cm regel (plaatsing vergunningsvrij of met vergunning die die eis stelt): officieel moet er minimaal 50 cm zitten tussen het hart van de scheidingsmuur met uw burens. Dit is slechts een theoretische eis en in de praktijk kan dit tot wel tientallen centimeters afwijken, zie ook punt b. Wij moeten daarom uw dakkapel vaak smaller maken dan in theorie mogelijk zou moeten zijn.
- g. Als u een vergunning nodig heeft kunnen er natuurlijk andere regels gelden. Ook bij keperkappen of andere afwijkende daken of posities zijn er andere regels. Wij zullen ook dan rekening houden met de technische mogelijkheden en onmogelijkheden.
- h. De uiteindelijk verleende vergunning is gebaseerd op bouwtekeningen die vaak niet precies kloppen met de inmeet-maten en ook andere details zijn op tekening nooit conform de werkelijkheid. Wij plaatsen de kapel dan ook o.g.v. onze inmeting die aangepast is aan de praktijk. Ook daar kunnen dus (kleine) afwijkingen zijn met wat op de

- vergunningstekening staat en onze offerte en tekeningen zijn daarom leidend. Zie ook punt b en punt g.
- i. Tijdens de inmeting geven wij zo goed mogelijk aan waar mogelijke obstakels zitten die u zelf voor aanvang werkzaamheden moet verwijderen. Meestal zijn dit aftimmeringen of pijpen e.d. Voor gevolgschade die ontstaat door obstakels die tijdens de inmeting niet gezien konden worden (door bijvoorbeeld aftimmeringen) is HD niet aansprakelijk.
  - j. De maximale breedte van een dakkapel kan beperkt worden door schoorstenen/dakuitvoeren enz. Daar moeten wij altijd minimaal 1 panbreedte afstand van houden om een goede montage mogelijk te maken en te voorkomen dat er op dat punt lekkages ontstaan. Om technische redenen kan het zo zijn dat wij meer dan 1 pan afstand moeten aanhouden en soms blijkt dit pas tijdens de montage. Een afwijkende positie in de breedte en hoogte van uw dakkapel kan het gevolg zijn.
  - k. Ondanks al deze genoemde mogelijke afwijkingen zal Hollandia dakkapellen zich uiteraard tijdens de inmeting en de montage tot het uiterste inspannen om deze afwijkingen te minimaliseren.
  - l. Het verwijderen van constructieve wanden, spanten e.d. kan niet zondermeer gedaan worden voor aanvang van onze werkzaamheden. Tijdens de inmeting zullen we dit aangeven en mogelijk moeten wij dan extra maatregelen nemen om toch een degelijke constructie te maken. Meerprijzen hiervoor geven wij in de offerte aan.
  - m. In uitzonderlijke gevallen blijkt bij montage van de dakkapel dat een dak naar 1 zijde wijkt (scheef loopt). Tijdens de inmeting kan dit niet altijd gezien worden door aftimmeringen of andere visuele belemmeringen. De monteurs kiezen dan voor de meest optimale plaatsing: visueel aantrekkelijk en technisch correct maar wellicht niet 100% waterpas (onmogelijk door scheef lopend dak).
  - n. Deze bepalingen zijn onderdeel van onze algemene voorwaarden o.g.v. artikel 3 lid 4.